

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI NAPRAWAMI WIĘŻBY DACHOWEJ ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ W KOŚCIELE P.W. ŚW. MARCINA W JAWORZE

ADRES INWESTYCJI : 59-400 JAWOR, UL.ŚW.MARCINA 1, OBR. 7 STARE MIASTO, DZ.NR 88

INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. MARCINA W JAWORZE

ADRES INWESTORA : 59-400 JAWOR, UL.ŚW.MARCINA 1

DATA OPRACOWANIA : 27.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pokrycia dachowego					
1	WIEŻA				
1.1	Rusztowanie				
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 50 m	m ²		
d.1.1	1604-09	8,16*49,50*2+8,16*37,4*2	m ²	1 418,208	
				RAZEM	1 418,208
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 50 m	m ²		
d.1.1	1613-09	8,16*49,50*2+8,16*37,4*2	m ²	1 418,208	
				RAZEM	1 418,208
3	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.1	202 1622a-01	1418,208	m ²	1 418,208	
				RAZEM	1 418,208
4	kalk. własna	Dzierżawa rusztowania na okres 60 dni	m ²		
d.1.1		1418,208	m ²	1 418,208	
				RAZEM	1 418,208
1.2	Wymiana pokrycia dachowego wieży wraz z obróbkami blacharskimi				
5	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.2	0535-02	8,50*3,2*0,5*8*1,2	m ²	130,560	
		helm wieży	m ²	26,940	
		obróbki odsadzek	m ²	22,850	
		2,66*1,82*0,5*4*1,2+2,66*0,6*8*1,2			
		22,85	m ²	22,850	
		wieżyczka - elewacja frontowa			
				RAZEM	180,350
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1.2	0430-02	180,35	m ²	180,350	
				RAZEM	180,350
7	KNR 19-01	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 32 mm na styk	m ²		
d.1.2	0416-03	180,35	m ²	180,350	
				RAZEM	180,350
8	KNR 19-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe	m ²		
d.1.2	0581-01	180,35	m ²	180,350	
				RAZEM	180,350
9	kalk. własna	Konserwacja krzyża	szt		
d.1.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Konserwacja kuli	szt		
d.1.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	NAWA GŁÓWNA				
2.1	Rusztowanie				
11	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.2.1	1604-03	15,50*(22,27+22,27+21,7)	m ²	1 026,720	
				RAZEM	1 026,720
12	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m ²		
d.2.1	1613-03	15,50*(22,27+22,27+21,7)	m ²	1 026,720	
				RAZEM	1 026,720
13	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2.1	202 1622a-01	1026,72	m ²	1 026,720	
				RAZEM	1 026,720
14	kalk. własna	Dzierżawa rusztowania na okres 120 dni	m ²		
d.2.1		1026,72	m ²	1 026,720	
				RAZEM	1 026,720
2.2	Wymiana pokrycia				
15	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2.2	0535-02	3,20*(32,45+35,17)	m ²	216,384	
		koryta wew	m ²	9,360	
		11,7*0,4*2	m ²	11,580	
		pas podrynnowy			
		38,6*0,3			
		51,54*11,7+51,54*11,2	m ²	1 180,266	
		5,11*11,5*0,5+4,89*11,50*0,5+5,04*11,50*0,5	m ²	86,480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 504,070
16	KNR 4-01 d.2.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5,11+4,89+5,04+19,06+4,5	m m	38,600	
				RAZEM	38,600
17	KNR 4-01 d.2.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 14,09*3	m m	42,270	
				RAZEM	42,270
18	KNR 4-01 d.2.2 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 216,284+1180,266+86,48	m ² m ²	1 483,030	
				RAZEM	1 483,030
19	KNR-W 4-01 d.2.2 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 1483,03	m ² m ²	1 483,030	
				RAZEM	1 483,030
20	KNR K-05 d.2.2 0102-07 analogia	Wykonanie deskowania - szalowanie kosza balami gr 50 mm 3,20*(32,45+35,17)	m ² m ²	216,384	
				RAZEM	216,384
21	KNR AT-09 d.2.2 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 1483,03	m ² m ²	1 483,030	
				RAZEM	1 483,030
22	KNR AT-09 d.2.2 0101-03	Łacenie - rozstaw łat 25 cm 1180,266+86,48	m ² m ²	1 266,746	
				RAZEM	1 266,746
23	KNR 19-01 d.2.2 0580-02	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny; arkusze do 0,70 m2 koryto po- grążone 3,20*(32,45+35,17)	m ² m ²	216,384	
				RAZEM	216,384
24	KNR 19-01 d.2.2 0584-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzia- nej 9,36+11,58	m ² m ²	20,940	
				RAZEM	20,940
25	KNR 19-01 d.2.2 0582-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej 38,60	m m	38,600	
				RAZEM	38,600
26	KNR 19-01 d.2.2 0582-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer) 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR 19-01 d.2.2 0583-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzia- nej 42,27	m m	42,270	
				RAZEM	42,270
28	KNR 19-01 d.2.2 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiońską w łuskę 1266,746	m ² m ²	1 266,746	
				RAZEM	1 266,746
29	d.2.2 kalk. własna	Instalacja odgomowa miedziana 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	d.2.2 kalk. własna	Okucie lukarn blachą miedzianą 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		NAWA BOCZNA-ELEWACJA POŁUDNIOWA			
3.1		Rusztowanie			
31	KNR 2-02 d.3.1 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 32,46*15,5+7,67*18,2*2+7,9*17,00	m ² m ²	916,618	
				RAZEM	916,618
32	KNR 2-02 d.3.1 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m 916,618	m ² m ²	916,618	
				RAZEM	916,618
33	NNRNKB d.3.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		916,618	m ²	916,618	
				RAZEM	916,618
34		Dzierzawa rusztowania na okres 60 dni	m ²		
d.3.1	kalk. własna	916,618	m ²	916,618	
				RAZEM	916,618
3.2		Wymiana pokrycia			
35	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku nawa wejście boczne i dobudówki	m ²		
d.3.2	0535-02	32,45*10,5+32,45*8,62+62,42+15,75+10,5*0,4+7,8*0,8+39,95*0,4	m ²	725,034	
				RAZEM	725,034
36	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3.2	0535-04	32,45+3,75+3,75	m	39,950	
				RAZEM	39,950
37	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3.2	0535-06	14,09*3	m	42,270	
				RAZEM	42,270
38	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.3.2	0430-02	32,45*10,5+32,45*8,62+62,42+15,75	m ²	698,614	
				RAZEM	698,614
39	KNR-W 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.3.2	0627-04	698,614	m ²	698,614	
				RAZEM	698,614
40	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.3.2	0103-03	698,614	m ²	698,614	
				RAZEM	698,614
41	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łat 25 cm	m ²		
d.3.2	0101-03	698,614	m ²	698,614	
				RAZEM	698,614
42	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej	m ²		
d.3.2	0584-02	10,5*0,4+7,8*0,8+39,95*0,4	m ²	26,420	
				RAZEM	26,420
43	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
d.3.2	0582-02	39,95	m	39,950	
				RAZEM	39,950
44	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za łąmanie	szt.		
d.3.2	0582-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
45	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
d.3.2	0582-05	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
46	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
d.3.2	0583-02	42,27	m	42,270	
				RAZEM	42,270
47	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę	m ²		
d.3.2	0501-03	698,614	m ²	698,614	
				RAZEM	698,614
48		Instalacja odgomowa miedziana nawa boczna I	kpl.		
d.3.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		NAWA BOCZNA-ELEWACJA PÓLNOČNA			
4.1		Rusztowanie			
49	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.4.1	1604-03	15,50*(4,15+11,05+7,20+14,40+5,00+11,20)	m ²	821,500	
				RAZEM	821,500
50	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m ²		
d.4.1	1613-03	821,50	m ²	821,500	
				RAZEM	821,500
51	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.4.1	202 1622a-01	821,50	m ²	821,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52		Dzierżawa rusztowania na okres 60 dni	m ²	RAZEM	821,500
d.4.1	kalk. własna	821,50	m ²	821,500	
				RAZEM	821,500
4.2		Wymiana pokrycia			
53	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.4.2	0535-02				
	nawa płn	23,85*7,01+23,85*9,83	m ²	401,634	
	kaplica	92,42	m ²	92,420	
	zakrystia	39,9	m ²	39,900	
	łącznik prez-biterium	112,22	m ²	112,220	
				RAZEM	646,174
54	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów	m ²		
d.4.2	0535-08	itp. z blachy nie nadającej się do użytku			
	szczyt	(7,01+9,83)*0,4*2	m ²	13,472	
	pas podrynowy	53,00*0,4	m ²	21,200	
	kosz	3,7*0,8*2	m ²	5,920	
				RAZEM	40,592
55	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.4.2	0535-04				
		53,00	m	53,000	
				RAZEM	53,000
56	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.4.2	0535-06				
		14,7*6	m	88,200	
				RAZEM	88,200
57	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.4.2	0430-02				
		646,174	m ²	646,174	
				RAZEM	646,174
58	KNR-W 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania	m ²		
d.4.2	0627-04	preparatami solowymi			
		646,174	m ²	646,174	
				RAZEM	646,174
59	KNR AT-09	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.4.2	0103-03				
		646,174	m ²	646,174	
				RAZEM	646,174
60	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łat 25 cm	m ²		
d.4.2	0101-03				
		646,174	m ²	646,174	
				RAZEM	646,174
61	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej	m ²		
d.4.2	0584-02				
		40,592	m ²	40,592	
				RAZEM	40,592
62	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
d.4.2	0582-02				
		53,00	m	53,000	
				RAZEM	53,000
63	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
d.4.2	0582-05				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
64	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
d.4.2	0583-02				
		14,7*6	m	88,200	
				RAZEM	88,200
65	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko	szt.		
d.4.2	0583-04				
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
66	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiońską w łuskę	m ²		
d.4.2	0501-03				
		646,174	m ²	646,174	
				RAZEM	646,174
67		Instalacja odgomowa miedziana nawa boczna I	kpl.		
d.4.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000